## Comune di Napoli

Provincia di Napoli

pag. 1

## **ANALISI DEI PREZZI**

OGGETTO:

Regione Campania - Impianto di Depurazione di Napoli Est Rifacimento piste di traslazione carroponti chiariflocculatori combinati

reparto Chiariflocculazione

**COMMITTENTE:** 

SMA Campania S.p.A.

Data, 14/12/2020

IL TECNICO Ing. Giacomo Perna

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	ANALISI DEI PREZZI			
Nr. 1 NP002	Nolo a caldo autogrù portata 35 ton avente le seguenti caratteristiche :  1) Prestazioni minime :			
	•Portata : 35 ton •Carico max. con sbraccio: 35 t con raggio 3 m •Brac t di zavorra per asse di 12t			
	•Falcone doppio di 15m			
	•Larghezza carro 2.55m con pneumatici 445/95 R 25 (16.00 R 25) E L E M E N T I:			
	(L) quota ammortamento h (L) consumo carburante (pr=+12*1,405) h	1,000 1,000		7,58 16,86
	(L) incidenza manutenzione (pr=+1500/12/20/8) h (L) operaio specializzato (cfr. Tabelle Provveditorato Opere Pubbliche per la Campania di cui alla Circolare Ministeriale del	1,000		0,78
	Ministero dei Lavori Pubblici 505/77) h	1,000	29,62	29,62
	Sommano euro			54,84
	Oneri Sicurezza 1,75% euro			0,96
	Sommano euro			55,80
	Spese Generali 14% euro			7,81
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			63,61 6,36
	TOTALE euro/h			69,97
	TOTALE COLON			
	Data, 14/12/2020			
	Il Tecnico			
	Ing. Giacomo Perna			
	A RIPORTARE			