Comune di Napoli

Provincia di Napoli

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO:

Regione Campania - Impianto di Depurazione di Napoli Est Costruzione e montaggio in opera di lamiere sagomate e forate per la sostituzione di pannelli degradati relativi ai redler trasporto fanghi Reparto Filtropresse

COMMITTENTE:

SMA Campania S.p.A.

Data, 28/03/2020

IL TECNICO Ing. Giacomo Perna

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
			unitario	TOTALE	Sicurezza	%
	RIPORTO					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	Voce riservata!!! SOMMANO	48,00	0,00	0,00	0,00	
2 E.19.010.040 .a	Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, o, in conformità alle norme tecnice di cui al DM 5 agosto 1999. Compreso trattamento					
	antiruggine in acciaio Fe 360 gr.B SOMMANO kg	1′379,60	3,48	4′801,01	86,90	1,810
3 E.19.020.030 .a	Pannelli in lamiera di acciaio completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e all ciaio spessore 6 mm considerato la voce di prezzo per acciaio inox corretta con prezzo unitario per acciaio al carbonio					
	SOMMANO kg	2′857,24	5,96	17′029,15	81,57	0,479
4 E.21.050.010 .a	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio I piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di piombo					
	SOMMANO mq	40,32	6,11	246,36	0,40	0,164
5 E.21.050.040 .a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto oleosintetico opaco SOMMANO mq	40,32	11,00	443,52	0,40	0,091
6	Nolo a caldo autospurgo del tipo a canal jet avente le seguenti caratteristiche :					
NP001	Prestazioni minime: Impianto alta pressione: pompa acqua a pistoni tuffanti portata: m sulla sommità					
	della cisterna -aspo avvolgitore laterale montato sul lato destro del veicolo ad azionamento idraulico SOMMANO h	48,00	85,81	4′118,88	72,08	1,750
7 NP002	Nolo a caldo autogrù portata 35 ton avente le seguenti caratteristiche : 1) Prestazioni minime : •Portata : 35 ton •Carico max. con sbraccio: 35 t con raggio 3 m •Brac t di zavorra per asse di 12t •Falcone doppio di 15m					
	•Larghezza carro 2.55m con pneumatici 445/95 R 25 (16.00 R 25) SOMMANO h	48,00	69,97	3′358,56	58,77	1,750
8 P.03.010.015 .a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradi inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza		53,27	2 220,00	30,11	1,700
	effettiva Nolo per il 1° mese o frazione SOMMANO m	27,00	16,94	457,38	0,00	
9 P.03.010.015 .b	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradi feriore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese					
	SOMMANO m/30gg	54,00	1,67	90,18	0,00	
10 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati					
	Per il 1°mese o frazione SOMMANO cad	1′567,51	5,75	9′013,18	0,00	
11 P.03.010.040 .b	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro fi a perfetta regola d'arte, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese SOMMANO gnt/30gg	3′134,00	2,51	7′866,34	0.00	
12 P.03.010.080 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compre voro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	J 1J4,00	2,31	7 300,34	0,00	
				171121 56	200.12	
	A RIPORTARE			47′424,56	300,12	

			IMPORTA			pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE		
	RIPORTO			47′424,56	300,12	
	SOMMANO mq	203,32	8,45	1′718,05	0,00	
13 P.03.010.080 .b	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compre o finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese					
	SOMMANO mq/30gg	406,64	0,81	329,38	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			49′471,99	300,12	0,607
	TOTALE euro			49′471,99	300,12	0,607
	A RIPORTARE					

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE			COSTO	incid.
TARIFFA	SOMMINISTRAZIONI	TOTALE	Sicurezza	%	
	RIP	ORTO			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE				
M	LAVORI A MISURA euro		49′471,99	300,12	0,607
		LE euro	49′471,99	300,12	0,607
		22 0010	., .,,,,,		0,007
	Data, 28/03/2020				
	Il Tecnico Ing. Giacomo Perna				
	ing. Sites in a contract of the				
	A RIPOR	TARE			