

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di fornitura e posa in opera di nuovo impianto: costituito da n.2 gruppi refrigeratori a pompa di calore-inverter da esterno e relativo gruppo uta", a servizio dell'impianto di condizionamento attuale, installato presso l'edificio uffici dell'impianto di depurazione di Napoli est

COMMITTENTE: SMA Campania SpA

Data, 12/05/2022

IL TECNICO
Ing. Giovanni Botta

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP 01	Fornitura in opera di n.2 Gruppi Refrigeratori a Pompa di Calore-Inverter ad alta efficienza (Classe energetica A++, con potenza frigorifera complessiva di circa 120 KW/F e potenza elettrica complessiva assorbita di circa 45 KW, completi di relativi moduli idronici, aventi doppie elettropompe inverter primarie di circolazione a servizio dei due circuiti Ventilconvettori ed UTA), in sostituzione dell'esistente G.F. - (vedi descrizione specifiche tecniche in CSA) euro (ventiunomilaottocento/00)	a corpo	21'800,00
Nr. 2 NP 02	Fornitura in opera di nuova Unità Trattamento Aria (con una portata d'aria complessiva in mandata di circa 4.500 mc/h), completo di apposita apparecchiatura elettrovalvola a due vie modulante (per dare una portata d'acqua variabile all'UTA) ed apposita apparecchiatura di compensazione per la regolazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura esterna, ecc.. - (vedi descrizione specifiche tecniche in CSA) euro (undicimila/00)	a corpo	11'000,00
Nr. 3 NP 03	Fornitura in opera di Sistema di Regolazione climatica automatica, composto da nuove elettro-Valvole, Sonde, Saracinesche, Regolatori di flusso termo-idraulico e Strumentazioni varie (quali, ad es. Manometri, Termometri, Sfiati, ecc..., e di quant'altro occorrente per il buon funzionamento dell'impianto - dell'UTA e dei G.F.) - (vedi descrizione specifiche tecniche in CSA) - (vedi descrizione specifiche tecniche in CSA) euro (cinquemilacinquecento/00)	a corpo	5'500,00
Nr. 4 NP 04	Posa in opera di Gruppi Ventilconvettori verticali a pavimento - dotati di filtro aria con trattamento di filtrazione biocida a largo spettro tipo "air suite", (si considera la sostituzione degli esistenti, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - potenza frigorifera fino a circa 10.000 W - portata d'aria fino a circa 600 mc/h) - (vedi descrizione specifiche tecniche in CSA) euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 5 NP 05	Fornitura e posa in opera di nuove tubazioni metalliche per l'impianto termo-idraulico, aventi diam. nom. fino a circa 2,5"-3" (conforme a quelle esistenti), munite di adeguato isolamento termico con apposito strato in elastomerico e rifinitura in lamierino in alluminio calandrato, compreso la posa in opera di tutte le saracinesche-valvole di linea occorrenti. - (vedi apposita descrizione specifiche tecniche in CSA). euro (quattromila/00)	a corpo	4'000,00
Nr. 6 NP 06	Fornitura e posa in opera di nuovi quadri elettrici periferici di Potenza e di Regolazione climatica, da posizionare in apposito locale tecnico, a servizio dei 2 nuovi G.F. a P.d.C. e dell'UTA, nonché delle varie apparecchiature-elettrovalvole, con inserimento di appositi ed idonei interruttori magnetotermici, ecc.. E' compreso l'onere della fornitura in opera dei relativi cavi elettrici di allaccio delle macchine ed apparecchiature varie, e di quant'altro necessario ed occorrente per il buon funzionamento generale del nuovo impianto - (vedi descrizione specifiche tecniche in CSA) euro (quattromilacinquecento/00)	a corpo	4'500,00
Nr. 7 NP 07	Spese di Trasporto (tale incidenza si applica solo sulle voci: NP 01 + NP 02) euro (duemilasettecentotrenta/00)	a corpo	2'730,00
Nr. 8 NP 08	Smontaggio e dismissione generale dell'esistente e non funzionante G.F. a P.d.C. Clivet, torre evaporativa Rhoss, fancoil, i canali e condotti in disuso, nonché le tubazioni e coibentazioni ed opere di raccordo-adequamento e modifica dell'impianto esistente, ecc..; compreso l'onere del trasporto a discarica e dello smaltimento degli stessi materiali, Gruppi ed apparecchiature esistenti, anche con l'uso di idonea gru di servizio (per l'allontanamento dei materiali dalla terrazza dell'edificio e/o per il posizionamento delle nuove apparecchiature). E' compreso nel prezzo a corpo stimato, l'esecuzione di eventuali opere di varia natura occorrenti per il raccordo e l'adequamento impiantistico (anche con il ricorso ad opportune e funzionali modifiche dell'attuale distribuzione e posizionamento delle tubazioni metalliche e/o dei cavidotti di servizio dell'impianto termo-idraulico ed elettrico esistente), ed ogni opera accessoria o magistero di varia natura ritenute necessarie per dare il tutto pulito, ordinato e funzionante ed a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso - (vedi descrizione specifiche tecniche in CSA) euro (tremilacinquecento/00)	a corpo	3'500,00
Nr. 9 NP 09	Ripristono funzionalità Gruppo Frigo a P.d.C.(Clivet WRH270) esistente ai fini del funzionamento nella stagione estiva nelle more dell'installazione del nuovo impianto. euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
	Data, 12/05/2022		
	Il Tecnico Ing. Giovanni Botta		

