

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Regione Campania - Impianto di Depurazione di Napoli Est
Fornitura di lamiere in acciaio inox per la sostituzione delle lamiere
ammalorate relative agli stramazzi acque surnatanti a profilo Thomson
dell'ispessitore D del Reparto Ispessimento Fanghi presso l'impianto di
depurazione di Napoli Est sito in via De Roberto.

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.

Data, 09/12/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.19.020.030 .a 02/12/2019	Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri ... o, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox satinato Fornitura lamiera di stramazzo a profilo Thomson lunghezza 60 ml sagomata come da disegno *(lung.=+21*3,14/2)*(H/peso=+5/1000*7850) Fornitura lamiera di stramazzo a profilo Thomson lunghezza 60 ml sagomata come da disegno : incidenza per sagomatura lamiera : + 28%	1,00	32,97	0,200	39,250	258,81		
		258,81			0,280	72,47		
	SOMMANO kg					331,28	10,43	3'455,25
2 E.19.020.030 .a 23/07/2019	Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri ... o, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox satinato Fornitura lamiera cassone di stramazzo a profilo Thomson Ispessitori *(lung.=+21*3,14/2)*(larg.=+,66+,66+,35)*(H/peso=+5/1000*7850) Fornitura lamiera cassone di stramazzo a profilo Thomson Ispessitori: incidenza per sagomatura lamiera : +28%	1,00	32,97	1,670	39,250	2'161,10		
		2161,10			0,280	605,11		
	SOMMANO kg					2'766,21	10,43	28'851,57
3 E.19.020.010 .a 23/07/2019	Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in genere, ... gli oneri di cui alle avvertenze generali del presente elenco Carpenteria in acciaio inox AISI 304 satinato o grana fine Staffe di sostegno lamiera stramazzi a profilo thomson Ispessitore D : valutate a corpo	1,00			450,000	450,00		
	SOMMANO kg					450,00	6,35	2'857,50
4 E.19.020.030 .a 23/07/2019	Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri ... o, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio inox satinato Fornitura lamiera stramazzi a profilo Thomson Ispessitore D : solo fornitura detrazione incidenza MDO 24,42% Fornitura cassone per stramazzo a profilo Thomson : solo fornitura - detrazione incidenza manodopera 24,42% Fornitura staffe di sostegno per stramazzo a profilo Thomson : solo fornitura - detrazione incidenza manodopera 24,42%	258,81			0,240	-62,11		
		2161,10			0,240	-518,66		
		450,00			0,240	-108,00		
	SI DETRAGGONO kg					-688,77	10,43	-7'183,87
	Parziale LAVORI A MISURA euro							27'980,45
	T O T A L E euro							27'980,45
	Data, 09/12/2019							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							