

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Regione Campania
Impianto di Depurazione di Napoli Est
Interventi di manutenzione straordinaria per la revisione della coclea A
del Sollevamento Primario
Stima oneri aggiuntivi per la sicurezza

COMMITTENTE: S.M.A. Campania S.p.A.

Data, 10/07/2020

IL TECNICO
Ing. Giacomo Perna

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.01.030.010 .b 19/07/2016	Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC zona di lavoro in corrispondenza pozzetto coclea					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,00	60,00
2 S.02.020.015 .a 19/07/2016	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli ... sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm durata dei lavori					0,50		
	SOMMANO cad/30gg					0,50	253,40	126,70
3 S.02.020.030 .a 19/07/2016	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere durata dei lavori					0,50		
	SOMMANO cad/30gg					0,50	95,48	47,74
4 S.03.020.010 .d 19/07/2016	Specialità medicinale in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25 addetti durata dei lavori					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,85	73,85
5 NP001 02/09/2019	Oneri aggiuntivi per lavori in spazi confinati : per lavori da eseguirsi in spazi confinati vengono prescritte le seguenti condizioni minime di sicurezza per la emissione di polveri ... in casi specifici sono da valutare gli autorespiratori, quando ad esempio, non si riesce a ventilare la zona di lavoro) oneri valutati per la durata dei lavori di smontaggio e rimontaggio coclea *(par.ug.=+2*8)	16,00				16,00		
	SOMMANO h					16,00	92,47	1'479,52
6 P.03.010.020 .c 03/09/2019	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0 per accesso al tetto capannone	2,00	9,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	22,45	404,10
7 S.01.020.030 .b 03/09/2019	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello Smontaggio lamiere tetto					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	27,20	408,00
8 S.01.020.020	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e							
	A RIPORTARE							2'599,91

