	SMA CAMPANIA SPA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA
		ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA

Oggetto: *Fornitura biennale di materiali edili per la realizzazione di opere atte alla recinzione di aree appartenenti al Demanio della Regione Campania, ripulite da rifiuti - ORDINE DI FORNITURA (richiesta preventivo).*


MODELLO "A_a" (art. 17 del D.M. n. 49/2018): Ordine di fornitura numero _____ del ____/____/____ - Richiesta preventivo.

Ubicazione del cantiere per la consegna:

Dettaglio della fornitura richiesta

Art.	Descrizione	U.M.	Prezzo a base d'asta Euro	Quantità richieste	Prezzo parziale a base d'asta Euro
NP001 v.di scheda	Cancello in ferro zincato di misura standard pari a l. 4,00 mt x h. 2,00 mt. - incernierato a montanti laterali scatolari 10 x 10 cm di lunghezza cadauno mt 3,00 di cui un metro da conficcarsi nel terreno, ante da mt 2,00 cad. in profilato scatolare 4 x 2 cm, pannello dell'anta costituito da rete elettrosaldata 10 x 10 cm diametro 6 mm saldata sul telaio, predisposto per utilizzo con catenaccio e barre piatte saldate cm 4,00 di rinforzo sulle ante e disposte a croce.	ml	240,00	_____	_____
NP002 v.di scheda	Paletto a T in ferro e colore verde preverniciato, l. 2,50 mt, da utilizzarsi per la collocazione di rete di recinzione del tipo da giardino; predisposto con 3 fori passanti per consentire l'alloggiamento dei tiranti.	ml	2,80	_____	_____
NP003 v.di scheda	Rotoli di rete in acciaio plastificato a maglia romboidale del tipo per recinzioni da giardino; h. 2,00	ml	3,2	_____	_____
E.04.15.10.c	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	Kg	0,40	_____	_____
E.19.10.30.a	Profilati tubolari in acciaio diam. mm 50, lung. 3,00 mt. Sp. 3 mm	Cd	38,00	_____	_____
E.01.40.30.b	Sabbia di fiume vagliata e lavata	Mc	25,02	_____	_____
E.06.10.10.a	Cemento fornito in sacchi da 25 kg cad., del tipo 32,5 R.	Cd	10,15	_____	_____
R.05.20.60.a	Acciaio in barre	Kg	2,21	_____	_____
C.05.10.35.b	Filo di ferro zincato	Kg	1,41	_____	_____

Redazione e Verifica – U.T.	Approvazione e Validazione - D.G.	Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti	Modello
Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano	Dott. Andrea Freschi	Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno	A -a

	SMA CAMPANIA SPA	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA
		ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RECINZIONE DI CUI AL PROTOCOLLO N°8272/2017 DEL 04/08/2017 SOTTOSCRITTO CON REGIONE CAMPANIA

E.16.10.20.b	Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2	Kg	4,95	_____	_____
E.11.10.10.a	Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	kg	1,04	_____	_____
E.04.60.10.c	Chiodi forgiati per carpenterie	kg	1,36	_____	_____
E.04.60.10.c	Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	Mc	332,34	_____	_____
P.01.10.10.a	Morali e correntini in abete	Mc	295,00	_____	_____
E.12.30.20.d	Tassello ad espansione in acciaio	Cd	1,32	_____	_____
E.21.50.50.b	Smalto sintetico per ferro	Kg	6,03	_____	_____
E.21.50.10.b	Antiruggine all'ossido di ferro	Kg	2,26	_____	_____
R.05.40.90.a	Malta tixtropica fibrorinforzata	Kg	0,75	_____	_____
R.05.40.20.a	Adesivo epossido per incollaggi, sigillature o additivante	Kg	11,83	_____	_____
E.16.30.10.a	Premiscelato per intonaco pronto fine	Kg	4,80	_____	_____

Documento firmato elettronicamente ed inviato all'appaltatore a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo fornito.

_____, lì ____/____/____.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto/Direttore Tecnico

Visto

Il Responsabile del Procedimento (RUP) f.to

Nota: gli spazi lasciati vuoti dovranno essere sbarrati, a pena la nullità del presente documento.

Redazione e Verifica – U.T.	Approvazione e Validazione - D.G.	Adozione ed Esecuzione - U. Investimenti	Modello
Arch. M. Argenio – G.Conti – G. Cutillo - Ing. Bruno Cirigliano	Dott. Andrea Freschi	Dott. Carlo Sarno - Arch. Francesco Bisogno	A-a