

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Regione Campania - Impianto di Depurazione di Napoli Est
Costruzione e montaggio in opera di lamiere sagomate e forate per la
sostituzione di pannelli degradati relativi ai redler trasporto fanghi Reparto
Filtropresse

COMMITTENTE: SMA Campania S.p.A.

Data, 28/03/2020

IL TECNICO
Ing. Giacomo Perna

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>			
Nr. 1 NP001	<p>Nolo a caldo autospurgo del tipo a canal jet avente le seguenti caratteristiche :</p> <p>1) Prestazioni minime :</p> <p>Impianto alta pressione : pompa acqua a pistoni tuffanti portata: m ... sulla sommità della cisterna -aspo avvolgitore laterale montato sul lato destro del veicolo ad azionamento idraulico</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(L) quota ammortamento h</p> <p>(L) consumo carburante (pr=+5*1,405) h</p> <p>(L) incidenza manutenzione (pr=+800/12/20/8) h</p> <p>(L) operaio specializzato (cfr. Tabelle Provveditorato Opere Pubbliche per la Campania di cui alla Circolare Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 505/77) h</p> <p>(L) operaio comune (cfr. Tabelle Provveditorato Opere Pubbliche per la Campania di cui alla Circolare Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 505/77) h</p> <p>Sommano euro</p> <p>Oneri Sicurezza 2% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 14% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / h</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>5,21</p> <p>7,03</p> <p>0,42</p> <p>29,62</p> <p>24,81</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>5,21</p> <p>7,03</p> <p>0,42</p> <p>29,62</p> <p>24,81</p> <p>67,09</p> <p>1,34</p> <p>68,43</p> <p>9,58</p> <p>78,01</p> <p>7,80</p> <p>85,81</p>
Nr. 2 NP002	<p>Nolo a caldo autogrù portata 35 ton avente le seguenti caratteristiche :</p> <p>1) Prestazioni minime :</p> <p>•Portata : 35 ton •Carico max. con sbraccio: 35 t con raggio 3 m</p> <p>•Brac ... t di zavorra per asse di 12t</p> <p>•Falcone doppio di 15m</p> <p>•Larghezza carro 2.55m con pneumatici 445/95 R 25 (16.00 R 25)</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(L) quota ammortamento h</p> <p>(L) consumo carburante (pr=+12*1,405) h</p> <p>(L) incidenza manutenzione (pr=+1500/12/20/8) h</p> <p>(L) operaio specializzato (cfr. Tabelle Provveditorato Opere Pubbliche per la Campania di cui alla Circolare Ministeriale del Ministero dei Lavori Pubblici 505/77) h</p> <p>Sommano euro</p> <p>Oneri Sicurezza 1,75% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Spese Generali 14% euro</p> <p>Sommano euro</p> <p>Utili Impresa 10% euro</p> <p>T O T A L E euro / h</p>	<p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p>1,000</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>7,58</p> <p>16,86</p> <p>0,78</p> <p>29,62</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>7,58</p> <p>16,86</p> <p>0,78</p> <p>29,62</p> <p>54,84</p> <p>0,96</p> <p>55,80</p> <p>7,81</p> <p>63,61</p> <p>6,36</p> <p>69,97</p>
Nr. 3 NP003	<p>Oneri aggiuntivi perlavori in spazi confinati : per lavori da eseguirsi in spazi confinati vengono prescritte le seguenti condizioni minime di sicurezza per la emissione di polver ... n casi specifici sono da valutare gli autorespiratori, quando ad esempio, non si riesce a ventilare la zona di lavoro)</p> <p>E L E M E N T I:</p> <p>(L) operaio specializzato h</p> <p>(L) operaio qualificato h</p> <p>(L) mascherina filtro P3 cadauno</p> <p>(L) quanti in crosta cadauno</p> <p>(L) sistema estrazione aria 6.000 mc/h cadauno</p> <p>(L) sistema di illuminazione di emergenza cadauno</p> <p>(L) sistema antincendio di emergenza cadauno</p> <p>(L) misuratore di ossigeno cadauno</p> <p>(L) autorespiratore cadauno</p> <p>(L) misuratore gas cadauno</p>	<p>0,085</p> <p>0,085</p> <p>0,100</p> <p>0,100</p> <p>0,085</p> <p>0,085</p> <p>0,085</p> <p>0,085</p> <p>0,085</p> <p>0,085</p>	<p>28,53</p> <p>26,82</p> <p>3,50</p> <p>2,50</p> <p>37,00</p> <p>21,00</p> <p>15,00</p> <p>15,00</p> <p>12,00</p> <p>15,00</p>	<p>2,43</p> <p>2,28</p> <p>0,35</p> <p>0,25</p> <p>3,15</p> <p>1,79</p> <p>1,28</p> <p>1,28</p> <p>1,02</p> <p>1,28</p>
	A R I P O R T A R E			15,11

[illegible]