SMA Campania SpA
buon ambiente

DEMOLIZIONE DEL PONTE DI VIA MARCONI E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI LIBERO DEFLUSSO DELL'ALVEO COMUNE NOCERINO NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Elaborato	Tavola
STIMA INCIDENZA MANODOPERA	EC.05

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Bruno CIRIGLIANO

Progettazione:
Ing. Giovanni BOTTA

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI SALERNO
INGEGNERE BRUNO CIRIGLIANO
Sez. A
Albo N. 3757

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
DOTT. ING. BOTTA GIOVANNI
SEZIONE A
SETTORI: CIVILE AMBIENTALE
N° ISCRIZ.: 19611

Codice					Rev.	Nome File	Data: 17/10/2022
				---	0		Scala:

Rev.	Data	Descrizione modifica	Verificato	Approvato
----	----	----		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A CORPO					
1 18.A35.A25.005	Dragaggio eseguito con mezzi meccanici ed a mano, comprensivo di manovratore ed oneri per la reimmissione in acque profonde o trasporto presso impianti di trattamento autorizzati, del materiale asportato dal fondale di porticcioli con imbocco ristretto SOMMANO m³	300,00	65,77	19´731,00	0,00	
2 25.A02.B05.005	Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture in cemento armato e cemento armato precompresso eseguita in qualsiasi dimensione, anche in breccia, a qualsiasi altezza, di ... i risulta viene ceduto all'appaltatore come da capitolato Per porzioni ciascuna di cubatura compresa tra 0,051 e 0,50 m³ SOMMANO m³	30,00	279,09	8´372,70	3´539,14	42,270
3 25.A02.B10.005	Demolizione integrale di impalcati in cemento armato precompresso o strutture similari Di impalcati di opere d'arte o parti intere di strutture in cemento armato o cemento armato p ... mpresa la lavorazione notturna se richiesta, l'eventuale pilotaggio del traffico e l'onere della segnaletica necessaria. SOMMANO m³	160,00	184,88	29´580,80	4´448,95	15,040
4 A01.004.005.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque nonché la rimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non su ... carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in roccia alterata SOMMANO mc	80,00	12,82	1´025,60	389,73	38,000
5 T.01.020.010.a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone ... o, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km SOMMANO mc	506,00	44,16	22´344,96	4´022,09	18,000
6 T.01.030.010.a	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni SOMMANO mc	80,00	7,43	594,40	166,43	28,000
7 U.05.010.020.a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera. SOMMANO mc	16,00	17,96	287,36	17,24	6,000
8 U.05.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescr ... Rilevato con materiali provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO mc	80,00	7,51	600,80	48,06	8,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			82´537,62	12´631,64	15,304
	T O T A L E euro			82´537,62	12´631,64	15,304
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
C	**LAVORI A CORPO euro**	82´537,62	12´631,64	15,304
C:001	Alveo Comune Nocerino euro	82´537,62	12´631,64	15,304
C:001.002	Demolizione ponte Marconi euro	49´558,62	10´247,00	20,677
C:001.003	Dragaggio fondale ACN a valle del ponte Marconi euro	32´979,00	2´384,64	7,231
	TOTALE euro	82´537,62	12´631,64	15,304

Data, 17/10/2022

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			