

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Regione Campania - Impianto di Depurazione di Napoli Est  
Rifacimento piste di traslazione carroporti chiariflocculatori combinati  
reparto Chiariflocculazione

**COMMITTENTE:** SMA Campania S.p.A.

Data, 14/12/2020

**IL TECNICO**  
Ing. Giacomo Perna

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 E.19.020.030 .a	Pannelli in lamiera di acciaio completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie, il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In lamiera di acciaio spessore 12 mm considerato la voce di prezzo per acciaio inox corretta con prezzo unitario per acciaio al carbonio e compensate le opere per la posa in opera ivi compreso : la posa in opera di ancorante in barra filettata diam. 12 mm lung. 140 mm posto in opera con n. 2 corone di fori perimetrali diam. 14 mm con passo 500 mm a 30 mm dal bordo lamiera e fissato con ancorante chimico <b>euro (cinque/96)</b>	kg	5,96
Nr. 2 E.19.040.030 .c	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per lamiere e tubi pesanti <b>euro (zero/73)</b>	kg	0,73
Nr. 3 NP002	Nolo a caldo autogrù portata 35 ton avente le seguenti caratteristiche : 1) Prestazioni minime : •Portata : 35 ton •Carico max. con sbraccio: 35 t con raggio 3 m •Braccio telescopico: 9,2 m – 30 m •Estremità tralicciata: 8,6 m – 15 m •Motore/motore gru/potenza: 205 kW •Trasmissione/sterzo: 4 x 4 x 4 •Velocità di marcia: 80 km/h •Peso operativo: 24 t •Zavorra complessiva: 5,5 t •Braccio telescopico di 30m •Contrappeso complessivo di 24t incl. 2.3 t di zavorra per asse di 12t •Falcone doppio di 15m •Larghezza carro 2.55m con pneumatici 445/95 R 25 (16.00 R 25) <b>euro (sessantanove/97)</b>	h	69,97
Nr. 4 P.03.010.015 .a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione <b>euro (sedici/94)</b>	m	16,94
Nr. 5 P.03.010.015 .b	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°mese <b>euro (uno/67)</b>	m/30gg	1,67
Nr. 6 P.03.010.040 .a	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per numero di giunti e/o manicotti impiegati Per il 1°mese o frazione <b>euro (cinque/75)</b>	cad	5,75
Nr. 7 P.03.010.040 .b	idem c.s. ...impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese <b>euro (due/51)</b>	gnt/30gg	2,51
Nr. 8 P.03.010.080 .a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione <b>euro (otto/45)</b>	mq	8,45
Nr. 9 P.03.010.080 .b	idem c.s. ...Nolo per ogni mese dopo il 1°mese <b>euro (zero/81)</b>	mq/30gg	0,81
Nr. 10 S.01.020.040 .d	Sistema anticaduta di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo, moschettoni automatici,freno di caduta con arresto pari a 50/60 cm Lunghezza del cavo 30 m <b>euro (diciassette/80)</b>	cad/30gg	17,80
Nr. 11 S.01.020.060 .c	Sistema automatico anticaduta a fune, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a 16 mm e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in 50 cm, completo di occhiello moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m <b>euro (cinque/00)</b>	cad/30gg	5,00
Nr. 12 S.01.020.080 .a	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi Fune compreso ancoraggio <b>euro (zero/36)</b>	m/30gg	0,36
Nr. 13 S.03.010.010 .d	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Imbracatura di sicurezza ad alta resistenza <b>euro (dieci/86)</b>	cad/30gg	10,86
Nr. 14 S.03.010.010 -g	idem c.s. ...norme vigenti Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare <b>euro (ventiuno/26)</b>	cad/30gg	21,26
	Data, 14/12/2020  <b>Il Tecnico</b> Ing. Giacomo Perna		